



06/04/2022  
 דף מס': 002

כתב כמויות לעבודות שיפור תעבורתי  
 מבנה 1 מפרץ חלמיש עד צומת בזלת  
 פרק 01 עבודות עפר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 01 עבודות עפר</b>					
<b>תת פרק 01.01 חפירה וחישוב</b>					
כל החפירות ופינוי האדמה והפסולת תהיה למטמנה מאושרת לרבות התשלום למטמנה הכל כלול במחירי היחידה					
01.01.0020	חישוב - לפי הנחיית המפקח בלבד.	מ"ר	160.00	4.60	736.00
01.01.0030	חפירה ו/או חציבה לרבות סילוק ערימות עפר ופסולת,	מ"ק	80.00	36.00	2,880.00
01.01.0040	הידוק שתית בהתאם לסוג הקרקע	מ"ר	250.00	3.00	750.00
<b>סה"כ 01.01 חפירה וחישוב</b>					
<b>4,366.00</b>					
<b>תת פרק 01.02 מילוי ומצעים</b>					
01.02.0010	מילוי נברר מובא מבחוץ כולל הידוק בשכבות מבוקרות כל 20 ס"מ	מ"ק	260.00	85.00	22,100.00
01.02.0020	מצע סוג א' בכבישים, במדרכות, כולל הידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ	מ"ק	80.00	150.00	12,000.00
<b>סה"כ 01.02 מילוי ומצעים</b>					
<b>34,100.00</b>					
<b>סה"כ 01 עבודות עפר</b>					
<b>38,466.00</b>					



06/04/2022  
דף מס': 004

כתב כמויות לעבודות שיפור תעבורתי  
מבנה 1 מפרץ חלמיש עד צומת בזלת  
פרק 40 פיתוח נופי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 40 פיתוח נופי</b>					
<b>תת פרק 40.01 מסלעות</b>					
40.01.0010	העתקת מסלעה קיימת כולל חפירה לנדבך ראשון ובניית המסלעה ומילוי בחומר קיים כולל אספקת אבני מסלעה ארגזיות חסרות ומילוי בחומר נברר עד גובה תכנון	מ"ר	35.00	300.00	10,500.00
<b>סה"כ 40.01 מסלעות</b>					<b>10,500.00</b>
<b>תת פרק 40.02 אבני שפה</b>					
40.02.0010	אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור כולל הנמכות במעברי חצייה	מטר	200.00	100.00	20,000.00
40.02.0020	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מטר	150.00	70.00	10,500.00
<b>סה"כ 40.02 אבני שפה</b>					<b>30,500.00</b>
<b>תת פרק 40.03 אבנים משתלבות</b>					
סעיפי ריצוף באבנים משתלבות כוללים את שכבת החול בעובי 5 ס"מ, ואינם כוללים את הידוק השתית, מצע וחגורת בטון, שימדדו בנפרד					
40.03.0010	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ"ר	350.00	115.00	40,250.00
40.03.0020	אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חצייה, במידות 30/30/6 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע, בגוון לבן	מ"ר	36.00	185.00	6,660.00
<b>סה"כ 40.03 אבנים משתלבות</b>					<b>46,910.00</b>
<b>סה"כ 40 פיתוח נופי</b>					<b>87,910.00</b>

06/04/2022  
 דף מס': 005

כתב כמויות לעבודות שיפור תעבורתי  
 מבנה 1 מפרץ חלמיש עד צומת בזלת  
 פרק 44 גידור

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 44 גידור</b>					
<b>תת פרק 44.01 גידור</b>					
44.01.0010	גדר דגם "כנרת" או ש"ע בגובה 1.15 מ' עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ" במרווח של 80 מ"מ, שני פרופילים אופקיים 40/60/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	מטר	1.00	490.00	490.00
44.01.0020	מעקה הולכה והפרדה דגם "מע"צ" או "מעקה כפול" ש"ע בגובה 1.05 מעל פני המדרכה, עמודים 1.25 במרחק אנכי של 50 ס"מ / 3 עם 2 צינורות אופקיים המושחלים בעמודים בקוטר 2" / מצינור 2.2 ביניהם. המעקה ביחידה של 1.5 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	מטר	1.00	360.00	360.00
					<b>850.00</b>
<b>סה"כ 44.01 גידור</b>					
					<b>850.00</b>
<b>סה"כ 44 גידור</b>					
					<b>850.00</b>

06/04/2022  
דף מס': 006

כתב כמויות לעבודות שיפור תעבורתי  
מבנה 1 מפרץ חלמיש עד צומת בזלת  
פרק 51 כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 51 כבישים ופיתוח</b>					
<b>תת פרק 51.00 עבודות הכנה ופירוק</b>					
	כל הפירוקים, התאמות והעתקות אלמנטים בפרק זה, יבוצעו עפ"י הנחיית המפקח בלבד וכוללים סילוק החומרים למקום שפיכה מאושר כולל תשלום אגרת שפיכה				
51.00.0020	פירוק של צנרת קיימת מכל סוג לרבות צנרת ניקוז מסוגים ובקטרים שונים	מטר	1.00	50.00	50.00
51.00.0030	פירוק זהיר של קולטנים קיימים בכל עומק והחזרתם לשימוש חוזר כולל התאמות מכסים שבכות וכל הנצרך עד ביצוע מושלם	יח'	1.00	800.00	800.00
51.00.0040	התאמת מסגרות, מכסים, שבכות, מכל סוג של תאי ביקורת קיימים	יח'	6.00	350.00	2,100.00
51.00.0045	החלפת תקרת שוחת בקרה קוטר פנים 125 ס"מ לתקרה כבדה ומכסה קוטר 60 ס"מ ממין (40 טון), לרבות כל העבודות הנדרשות לביצוע מושלם	יח'	1.00	2,400.00	2,400.00
51.00.0050	העתקת עמודי שילוט ותמרור קיימים מכל סוג	יח'	1.00	120.00	120.00
51.00.0060	פירוק זהיר של עמודים.	יח'	1.00	50.00	50.00
51.00.0070	פירוק משטחי בטון בכל עובי. 51.01.150.01	מ"ק	1.00	250.00	250.00
51.00.0080	קרצוף אספלט קיים, לעומק עד 8.0 ס"מ. 51.01.030.03	מ"ר	1,150.00	11.00	12,650.00
51.00.0090	פירוק אבני שפה באזורים בהם לא מבוצעת חפירה	מטר	200.00	16.00	3,200.00
51.00.0110	פירוק אבנים משתלבות באיזורים בהם לא מבוצעת חפירה	מ"ר	200.00	17.00	3,400.00
51.00.0120	פירוק מיסעה בכל עובי וסילוק מהאתר	מ"ר	250.00	15.00	3,750.00
51.00.0130	ניסור אספלט קיים	מטר	40.00	15.00	600.00
<b>סה"כ 51.00 עבודות הכנה ופירוק</b>					<b>29,370.00</b>
<b>תת פרק 51.01 אספלט</b>					
51.01.0010	ציפוי יסוד על מצעים	מ"ר	120.00	2.50	300.00
51.01.0020	ציפוי מאחה על אספלט קיים	מ"ר	1,100.00	2.00	2,200.00
<b>להעברה בתת פרק 1.51.01</b>					<b>2,500.00</b>

06/04/2022  
 דף מס': 007

**כתב כמויות לעבודות שיפור תעבורתי**  
 מבנה 1 מפרץ חלמיש עד צומת בזלת  
 פרק 51 כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>2,500.00</b>
51.01.0030	בטון אספלט שכבה מקשרת (1" מאבן דולומיט בעובי 6 ס"מ.	מ"ר	1,200.00	50.00	60,000.00
51.01.0040	בטון אספלט שכבה נושאת (3/4" אבן דולמיט בעובי 4 ס"מ	מ"ר	1,200.00	40.00	48,000.00
51.01.0050	מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש	מטר	70.00	35.00	2,450.00
	<b>סה"כ 51.01 אספלט</b>				<b>112,950.00</b>
	<b>תת פרק 51.04 תיעול וניקוז</b>				
51.04.0010	תא קליטה ראשי במידות 80/50 ס"מ ובעומק עד 2 מ', לרבות אבן שפה מיצקת, מס' רשתות 1 ומסגרת ממין (25 טון)	יח'	1.00	3,700.00	3,700.00
51.04.0015	תוספת לתא קליטה ראשי עבור תא קליטה אמצעי/סופי במידות 80/50 ס"מ ובעומק פנים 0.45 מ', טון) 25 C250 לרבות אבן שפה מיצקת, מס' רשתות 1 ומסגרת ממין	יח'	1.00	2,050.00	2,050.00
51.04.0020	צינורות ניקוז מבטון לא מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם "מגנקריט או "הידרוטייל" או ש"ע עם אטם - M תיקני על ה"זכר" דרג 3 קוטר 40 ס"מ לעומק עד 2.00 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול (עדלחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר	מטר	1.00	520.00	520.00
51.04.0030	מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים (מובל סגור) מבטון מזוין. המחיר כולל זיון (לפי 80 ק"ג/מ"ק)	מ"ק	1.00	2,000.00	2,000.00
51.04.0050	צינורות לתיעול (ניקוז) ולביוב מפוליפרופילן PP בעלי דופן מבני דגם "פלדקס" (SN8) או ש"ע לפי ת"י 21138 חלק 3, קוטר פנימי 300 מ"מ מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	1.00	450.00	450.00
51.04.0060	תוספת לסעיפי פירוק תאי קליטה או תאי בקרה עבור מילוי הבור בתערובת CLSM במקום מילוי בשכבות חול/מצע מהודק	מ"ק	1.00	300.00	300.00
	<b>סה"כ 51.04 תיעול וניקוז</b>				<b>9,020.00</b>
	<b>סה"כ 51 כבישים ופיתוח</b>				<b>151,340.00</b>
	<b>סה"כ מפרץ חלמיש עד צומת בזלת</b>				<b>297,566.00</b>







06/04/2022  
 דף מס': 011

כתב כמויות לעבודות שיפור תעבורתי  
 מבנה 2 מרכז הישוב יהלום  
 פרק 44 גידור

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 44 גידור</b>					
<b>תת פרק 44.01 גידור</b>					
44.01.0010	גדר דגם "כנרת" או ש"ע בגובה 1.15 מ' עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ" במרווח של 80 מ"מ, שני פרופילים אופקיים 40/60/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	מטר	1.00	490.00	490.00
44.01.0020	מעקה הולכה והפרדה דגם "מע"צ" או "מעקה כפול" ש"ע בגובה 1.05 מעל פני המדרכה, עמודים 1.25 במרחק אנכי של 50 ס"מ / 3 עם 2 צינורות אופקיים המושחלים בעמודים בקוטר 2" / מצינור 2.2 ביניהם. המעקה ביחידה של 1.5 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	מטר	1.00	360.00	360.00
					<b>850.00</b>
<b>סה"כ 44.01 גידור</b>					
					<b>850.00</b>

06/04/2022  
 דף מס': 012

כתב כמויות לעבודות שיפור תעבורתי  
 מבנה 2 מרכז הישוב יהלום  
 פרק 51 כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 51 כבישים ופיתוח</b>					
<b>תת פרק 51.00 עבודות הכנה ופירוק</b>					
	כל הפירוקים, התאמות והעתקות אלמנטים בפרק זה, יבוצעו עפ"י הנחיית המפקח בלבד וכוללים סילוק החומרים למקום שפיכה מאושר כולל תשלום אגרת שפיכה				
51.00.0020	פירוק של צנרת קיימת מכל סוג לרבות צנרת ניקוז מסוגים ובקטרים שונים	מטר	1.00	50.00	50.00
51.00.0030	פירוק זהיר של קולטנים בכל עומקהחזרתם לשימוש חוזר כולל התאמות מכסים שבכות וכל הנצרך עד ביצוע מושלם	יח'	1.00	800.00	800.00
51.00.0040	התאמת מסגרות, מכסים, שבכות, מכל סוג של תאי ביקורת מכל סוג	יח'	1.00	350.00	350.00
51.00.0045	החלפת תקרת שוחת בקרה קוטר פנים 125 ס"מ לתקרה כבדה ומכסה קוטר 60 ס"מ ממין (40 טון), לרבות כל העבודות הנדרשות לביצוע מושלם	יח'	1.00	2,400.00	2,400.00
51.00.0050	העתקת עמודי שילוט ותמרור קיימים מכל סוג	יח'	1.00	120.00	120.00
51.00.0060	פירוק זהיר של עמודים.	יח'	1.00	50.00	50.00
51.00.0070	פירוק משטחי בטון בכל עובי. 51.01.150.01	מ"ק	1.00	250.00	250.00
51.00.0080	קרצוף אספלט קיים, לעומק עד 8.0 ס"מ. 51.01.030.03	מ"ר	1,800.00	11.00	19,800.00
51.00.0090	פירוק אבני שפה באזורים בהם לא מבוצעת חפירה	מטר	300.00	16.00	4,800.00
51.00.0110	פירוק אבנים משתלבות באיזורים בהם לא מבוצעת חפירה	מ"ר	330.00	17.00	5,610.00
51.00.0120	פירוק מיסעה בכל עובי וסילוק מהאתר	מ"ר	300.00	15.00	4,500.00
51.00.0130	פירוק גדר או מעקה מכל סוג שהוא לרבות פינוי מהשטח	מטר	1.00	40.00	40.00
51.00.0140	ניסור אספלט קיים	מטר	40.00	15.00	600.00
	<b>סה"כ 51.00 עבודות הכנה ופירוק</b>				<b>39,370.00</b>

06/04/2022  
 דף מס': 013

כתב כמויות לעבודות שיפור תעבורתי  
 מבנה 2 מרכז הישוב יהלום  
 פרק 51 כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>תת פרק 51.01 אספלט</b>					
51.01.0010	ציפוי יסוד על מצעים	מ"ר	90.00	2.50	225.00
51.01.0020	ציפוי מאחה על אספלט קיים	מ"ר	1,800.00	2.00	3,600.00
51.01.0030	בטון אספלט שכבה מקשרת (1") מאבן דולומיט בעובי 6 ס"מ.	מ"ר	1,900.00	50.00	95,000.00
51.01.0040	בטון אספלט שכבה נושאת (3/4") אבן דולמיט בעובי 4 ס"מ	מ"ר	1,900.00	40.00	76,000.00
51.01.0050	מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש	מטר	40.00	35.00	1,400.00
					<b>176,225.00</b>
<b>סה"כ 51.01 אספלט</b>					
<b>תת פרק 51.04 תיעול וניקוז</b>					
51.04.0010	תא קליטה ראשי במידות 80/50 ס"מ ובעומק עד 2 מ', לרבות אבן שפה מיצקת, מס' רשתות 1 ומסגרת ממין (25 טון)	יח'	1.00	3,700.00	3,700.00
51.04.0015	תוספת לתא קליטה ראשי עבור תא קליטה אמצעי/סופי במידות 80/50 ס"מ ובעומק פנים 0.45 מ', טון) 25 C250 לרבות אבן שפה מיצקת, מס' רשתות 1 ומסגרת ממין	יח'	1.00	2,050.00	2,050.00
51.04.0020	צינורות ניקוז מבטון לא מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם "מגנקריט או "הידרוטייל" או ש"ע עם אטם - M תיקני על ה"זכר" דרג 3 קוטר 40 ס"מ לעומק עד 2.00 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול (עדלחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר	מטר	1.00	520.00	520.00
51.04.0030	תוספת לסעיפי פירוק תאי קליטה או תאי בקרה עבור מילוי הבור בתערובת CLSM במקום מילוי בשכבות חול/מצע מהודק	מ"ק	1.00	300.00	300.00
					<b>6,570.00</b>
<b>סה"כ 51.04 תיעול וניקוז</b>					
					<b>222,165.00</b>
<b>סה"כ 51 כבישים ופיתוח</b>					
					<b>346,815.00</b>
<b>סה"כ מרכז הישוב יהלום</b>					

06/04/2022  
 דף מס': 014

כתב כמויות לעבודות שיפור תעבורתי  
 מבנה 3 חיבור בין שביל הוואדי  
 פרק 01 עבודות עפר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 01 עבודות עפר</b>					
<b>תת פרק 01.01 חפירה ומילוי</b>					
01.01.0010	חפירה להתאמת מצב קיים להתחברות בין שני חלקי השביל לעומק 50 ס"מ מפני השביל המתוכנן כולל פינוי החומר העודף.	מ"ר	90.00		
01.01.0020	מצע סוג א', לרבות פיזור בשתי שכבות של 20 ס"מ, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 500 מ"ק כולל הידוק מבוקר	מ"ק	40.00	150.00	6,000.00
01.01.0030	הידוק רגיל של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים	מ"ר	90.00	3.50	315.00
<b>סה"כ 01.01 חפירה ומילוי</b>					<b>6,315.00</b>
<b>תת פרק 01.02 ייצוב הקרקע</b>					
01.02.0010	ייצוב מדרונות בכוורות גיאוטכניות בגובה 10 ס"מ ( 40 תאים למ"ר), לרבות חיבור בין הרצועות, עיגון ומילוי בבטון ב- 20, בגוון צבעוני על בסיס מלט אפור	מ"ר	20.00	120.00	2,400.00
<b>סה"כ 01.02 ייצוב הקרקע</b>					<b>2,400.00</b>
<b>סה"כ 01 עבודות עפר</b>					<b>8,715.00</b>







06/04/2022  
 דף מס': 018

כתב כמויות לעבודות שיפור תעבורתי  
 מבנה 4 פסי האטה ברחבי הישוב  
 פרק 51 סלילת כבישים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 51 סלילת כבישים</b>					
<b>תת פרק 51.01 פסי האטה אספלט</b>					
51.01.0010	פסי האטה מסוג גבשושית קשתית ברוחב עד 4 מ' ובגובה עד 10 ס"מ. העבודה כוללת: חריצה באספלט קיים מארבעת צדדיו ברוחב 50 ס"מ ופינוי החומר לאתר מורשה, ניקוי פניו, ריסוס ביטומן, שכבת בטון אספלט נושאת על הכביש בעובי משתנה, 3/4", צביעה, עיני חתול משני צידי הפס. הכל בשלמות	מ"ר	260.00	180.00	46,800.00
					<b>46,800.00</b>
<b>סה"כ 51.01 פסי האטה אספלט</b>					
<b>תת פרק 51.02 פסי האטה מאבן משתלבת</b>					
51.02.0010	פסי האטה מאבנים משתלבות מלבניות במידות 20/10/8. העבודה כוללת: ניסור פירוק ופינוי אספלט קיים במידות הבמפר ופינוי החומר לאתר מורשה, ניקוי פניו, אבן מעבר תקנית במידות 50/23/15 בהיקף פס האטה בנוסף שורת אבן לבנה בהיקף, הכל על מצעים בגובה הנדרש וריפוד חול, צביעה, עיני חתול משני צידי הפס. הכל בשלמות	מ"ר	1.00	300.00	300.00
					<b>300.00</b>
<b>סה"כ 51.02 פסי האטה מאבן משתלבת</b>					
					<b>47,100.00</b>
<b>סה"כ פסי האטה ברחבי הישוב</b>					
					<b>52,100.00</b>

כתב כמויות (ריכוז)

כתב כמויות לעבודות שיפור תעבורתי

06/04/2022

דף מס': 019

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	10,000.00	10,000.00	מבנה 1 מפרץ חלמיש עד צומת בזלת פרק 00 הסדרי תנועה תת פרק 00.01 הסדרי תנועה סה"כ 00 הסדרי תנועה
	38,466.00	4,366.00 34,100.00	פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.01 חפירה וחישוף תת פרק 01.02 מילוי ומצעים סה"כ 01 עבודות עפר
	9,000.00	9,000.00	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.02 קירות תומכים סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר
	87,910.00	10,500.00 30,500.00 46,910.00	פרק 40 פיתוח נופי תת פרק 40.01 מסלעות תת פרק 40.02 אבני שפה תת פרק 40.03 אבנים משתלבות סה"כ 40 פיתוח נופי
	850.00	850.00	פרק 44 גידור תת פרק 44.01 גידור סה"כ 44 גידור
	151,340.00	29,370.00 112,950.00 9,020.00	פרק 51 כבישים ופיתוח תת פרק 51.00 עבודות הכנה ופירוק תת פרק 51.01 אספלט תת פרק 51.04 תיעול וניקוז סה"כ 51 כבישים ופיתוח
297,566.00			סה"כ 1 מפרץ חלמיש עד צומת בזלת

06/04/2022  
 דף מס': 020

כתב כמויות לעבודות שיפור תעבורתי

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	10,000.00	10,000.00	מבנה 2 מרכז הישוב יהלום פרק 00 הסדרי תנועה תת פרק 00.01 הסדרי תנועה סה"כ 00 הסדרי תנועה
	28,950.00	2,400.00 26,550.00	פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.01 חפירה וחישוב תת פרק 01.02 מילוי ומצעים סה"כ 01 עבודות עפר
	84,850.00	33,500.00 51,350.00	פרק 40 פיתוח נפי תת פרק 40.02 אבני שפה תת פרק 40.03 אבנים משתלבות סה"כ 40 פיתוח נפי
	850.00	850.00	פרק 44 גידור תת פרק 44.01 גידור סה"כ 44 גידור
	222,165.00	39,370.00 176,225.00 6,570.00	פרק 51 כבישים ופיתוח תת פרק 51.00 עבודות הכנה ופירוק תת פרק 51.01 אספלט תת פרק 51.04 תיעול וניקוז סה"כ 51 כבישים ופיתוח
346,815.00			סה"כ 2 מרכז הישוב יהלום
		6,315.00	מבנה 3 חיבור בין שביל הוואדי פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.01 חפירה ומילוי

06/04/2022  
 דף מס': 021

כתב כמויות לעבודות שיפור תעבורתי

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	8,715.00	2,400.00	תת פרק 01.02 ייצוב הקרקע סה"כ 01 עבודות עפר
	3,500.00	3,500.00	פרק 08 חשמל ותאורה תת פרק 08.01 עמודי תאורה סה"כ 08 חשמל ותאורה
	15,660.00	6,120.00 9,540.00	פרק 40 פיתוח נופי תת פרק 40.01 אבן גן תת פרק 40.02 אבנים משתלבות סה"כ 40 פיתוח נופי
27,875.00			סה"כ 3 חיבור בין שביל הוואדי
	5,000.00	5,000.00	מבנה 4 פסי האטה ברחבי הישוב פרק 00 הסדרי תנועה תת פרק 00.01 הסדרי תנועה סה"כ 00 הסדרי תנועה
	47,100.00	46,800.00 300.00	פרק 51 סלילת כבישים תת פרק 51.01 פסי האטה אספלט תת פרק 51.02 פסי האטה מאבן משתלבת סה"כ 51 סלילת כבישים
52,100.00			סה"כ 4 פסי האטה ברחבי הישוב

06/04/2022  
דף מס': 022

כתב כמויות לעבודות שיפור תעבורתי

סך הכל	
724,356.00	סה"כ כללי
123,140.52	17% מע"מ
847,496.52	סה"כ כולל מע"מ

\_\_\_\_\_ הנחת קבלן %

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן